Сводный сметный расчет стоимости инвестиционных проектов филиала ЗАО "ЮЭК" на 2021-2024г.г.

на основании "Укрупнённых нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов энергетики в части объектов электросетевого хозяйства", утвержденных приказом Министерства энергетики РФ №10 от 17.01.2019г. □

																	без НДС	с НДС				
№п/п	Основание	Таблица	Базовая цена по УНЦ 2018г.	Региональный коэффициент	Базовая цена по УНЦ 2018г.с учетом коэф.региона	Количество	Базовая стоимость по УНЦ 2018г.с учетом коэф.региона	Стоимость 2019г. тыс.руб.	Стоимость 2020г. тыс.руб.	Количество	Стоимость 2021г. тыс.руб.	Количество	Стоимость 2022г. тыс.руб.	Количество	Стоимость 2023г. тыс.руб.	Количество	Стоимость 2024г. тыс.руб.	Всего	Стоимость 2021г. тыс.руб.	Стоимость 2022г. тыс.руб.	Стоимость 2023г. тыс.руб.	Стоимость 2024г. тыс.руб.	Всего
			тыс.руб.	-	тыс.руб.	ед. м. км.	тыс.руб.	1,045	1,032	ед. м. км.	1,036	шт.	1,039	шт.	1,04	шт.	1,04						
1	**Стоительство ВЛ-0,4кВ СИП от ТП-30 ул.Рубиновая, ул. Радужная, г..Лермонтов, L=1 км**						1111,26	1945,95	2008,22		**2080**							**2080**	**2495**				**2495**
1.1	Таблица П3. Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ	П3-01	165	1	165	1,0	163,35	170,7	176,2	1,0	182								218				
1.2	Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35кВ	Л7-05-3	431	1,01	435,31	1,0	430,96	450,3	464,8	1,0	481								578				
1.3	Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ	Л3-01-1	517	1,01	522,17	1,0	516,95	540,2	557,5	1,0	578								693				
1.4	Таблица Л1. УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	Л1-01-1	499	1,52	758,48	1,0	750,90	784,7	809,8	1,0	839								1007				
2	**Стоительство 2КТПН-630-6/0,4, проезд Западный, г. Лермонтов**						2329,09	2433,90	2511,78		**2601**							**2601**	**3121**				**3121**
2.1	Таблица П6. Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	П6-06	300	1	300	1	300,00	313,5	323,5	1	335								402				
2.2	Таблица Э1. УНЦ КТП киоскового типа 6-20кВ	Э1-03-2	2009	1,01	2029,09	1	2029,0900	2120,4	2188,3	1	2266								2719				
3	**Создание автоматизированных информационно-измерительных систем учета электрической энергии(мощности) и передачи показаний приборов учета, находящихся в зоне обслуживания филиала ЗАО "ЮЭК".**										**6445**		**11126**		**11126**		**11126**		**7734**	**13351**	**13351**	**13351**	**47788**
3.1	Таблица А1. УНЦ ИИК	А-1-01(однофазный)	14	1,01	14,14	1	14,1400	14,8	15,2	329	**5196**	396	**6497**	444	**7585**	448	**7953**	**27231**	**6235**	**7797**	**9102**	**9544**	**32678**
3.2	Таблица А1. УНЦ ИИК	А-1-02(трехфазный)	24	1,01	24,24	1	24,2400	25,3	26,1	18	**487**	43	**1210,0**	67	**1961**	84	**2557**	**6215**	**585**	**1452**	**2353**	**3068**	**7458**
3.3	Таблица А1. УНЦ ИИК	А-1-03(трехфазный с т.т.)	27	1,01	27,27	1	27,2700	28,5	29,4	25	**762**	108	**3419**	48	**1580**	18	**616**	**6377**	**914**	**4103**	**1896**	**740**	**7653**
4	Всего на деятельность по передаче электрической энергии						3440,3	4379,8	4520,0		**4681**		**4681**		**4681**		**4681**	**18723**	**5617**	**5617**	**5617**	**5617**	**22467**
5	Всего на деятельность по сбыту электрической энергии										**6445**		**6445**		**6445**		**6445**	**25781**	**7734**	**7734**	**7734**	**7734**	**30937**
6	Всего на деятельность ЗАО "ЮЭК"										**11126**		**11126**		**11126**		**11126**	**44504**	**13351**	**13351**	**13351**	**13351**	**53405**

Генеральный директор **С.П. Сенников**